




Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E MEIO-FIO E SARJETA NOS BAIRROS CENTRO, LIBERDADE, SÃO JOSÉ, SÃO FRANCISCO, UNIÃO, BIRIBIRI, CORRENTEZA, APARECIDA, NOVO MANACÁ, MORADA DO SOL, TERRA PRETA, LAGO AZUL, VALE VERDE, RESIDENCIAL MANACAPURU, MONTE CRISTO, RESIDENCIAL ATALIBA, BRISA SOLIMÕES, DEUS E FIEL, NOVO HORIZONTE E SÃO JOÃO DO MIRITI- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU – AM.	SINAPI - 10/2024 - Amazonas	Padrão - 28,17%	Desonerado: Horista: 84,20% Mensalista: 46,86%

Planilha Sintética

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
4	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
5	TERRAPLANAGEM		
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA		

Total sem BDI	
Total do BDI	
Total Geral	


  
Paulo Oney da Souza Filho  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Públicos – SEMOSP  
Decreto nº 004 de 04.01.2021



<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E MEIO-FIO E SARJETA NOS BAIROS CENTRO, LIBERDADE, SÃO JOSÉ, SÃO FRANCISCO. UNIÃO, BIRIBIRI, CORRENTEZA, APARECIDA, NOVO MANACÁ, MORADA DO SOL, TERRA PRETA, LAGO AZUL, VALE VERDE, RESIDENCIAL MANACAPURU, MONTE CRISTO, RESIDENCIAL ATALIBA, BRISA SOLIMÕES, DEUS E FIEL, NOVO HORIZONTE E SÃO JOÃO DO MIRITI- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU – AM.	SINAPI - 10/2024 - Amazonas	Padrão - 28,17%	Desonerado: Horista: 84,20% Mensalista: 46,86%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
4	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
5	TERRAPLANAGEM	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
<b>Porcentagem</b>			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
<b>Custo</b>														
<b>Porcentagem Acumulado</b>			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,65%	100,0%
<b>Custo Acumulado</b>														

  
 Paulo Onery de Souza Filho  
 Secretário Municipal de Obras e  
 Serviços Públicos - SEMOSP  
 Decreto nº 004 de 04.01.2021



Obra	Banco	B.D.I.	Encargos Sociais
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E MEIO-FIO E SARJETA NOS BAIRROS CENTRO, LIBERDADE, SÃO JOSÉ, SÃO FRANCISCO, UNIÃO, BIRIBIRI, CORRENTEZA, APARECIDA, NOVO MANACÁ, MORADÀ DO SOL, TERRA PRETA, LAGO AZUL, VALE VERDE, RESIDENCIAL MANACAPURU, MONTE CRISTO, RESIDENCIAL ATALIBA, BRISA SOLIMÕES, DEUS E FIEL, NOVO HORIZONTE E SÃO JOÃO DO MIRITI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU - AM.	SINAPI - 10/2024 - Amazonas	Padrão - 28,17%	Desonerado: Horista: 84,20% Mensalista: 46,86%

Planilha Orçamentária				Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	90777 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360				
1.2	90776 SINAPI		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440				
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	103689 SINAPI		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6				
2.2	93584 SINAPI		EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	18				
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
3.1	CPU 238 Próprio		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	2				
4			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES						
4.1	97636 SINAPI		DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1800				
5			TERRAPLANAGEM						
5.1	101124 SINAPI		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/PLÂMINA-2,19M3). AF_07/2020	m³	1500				
5.2	97912 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK	10000				
5.3	96385 SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	1500				
6			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
6.1	96402 SINAPI		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	34880				
6.2	96401 SINAPI		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	34880				
6.3	95995 SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO-A1J27CO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	1694				
6.4	100986 SINAPI		CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1894				
6.5	93590 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK	13056				
7			GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA						
7.1	94268 SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	500				
7.2	94267 SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2100				

Total sem BDI	
Total do BDI	
Total Geral	

*Paulo Otávio de Sousa Filho*  
 Paulo Otávio de Sousa Filho  
 Secretário Municipal de Obras e  
 Serviços Públicos - SEMOSP  
 Decreto nº 004 de 04.01.2023