

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 955530/2023	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	NOME DA EMPRESA 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BAIRRO MADEIRAL, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM									
1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU.									
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
-	Composição	CPU ADM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00			-	-
-	Composição	CCU MOB	MOBILIZAÇÃO TERRESTRE DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00			-	-
-	Composição	CCU DESMOB	DESMOBILIZAÇÃO TERRESTRE DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00			-	-
1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES									
-	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022. PS	M2	10,58			-	-
-	Composição	CPU 93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016 (REF. - SINAPI - 93584)	M2	80,00			-	-
-	Composição	CPU 104894	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 01/2024_PE (REF. - SINAPI - 104894)	M2	50,00			-	-
-	Composição	CPU 92585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016 (REF. SINAPI - 92585)	M2	6,30			-	-
-	Composição	CPU 93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016 (REF. SINAPI - 93210)	M2	60,00			-	-
-	Composição	CPU 93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 02/2016 (REF. SINAPI - 93212)	M2	57,00			-	-
-	Composição	CPU 93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 02/2016_PA (REF. SINAPI - 93243)	UN	1,00			-	-
-	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020_PS	UN	1,00			-	-
-	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_ 03/2024	M2	147,20			-	-
1.4. TERRAPLANAGEM									
-	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_ 07/2020	M3	10.394,77			-	-
-	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	73.936,76			-	-
-	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 09/2024	M3	10.394,77			-	-
-	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	M3	4.652,11			-	-
1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
-	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	26.628,89			-	-
-	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	26.628,89			-	-
-	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	7.456,09			-	-
-	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	1.331,44			-	-
-	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	6.510,74			-	-
-	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	1.331,44			-	-
-	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	17.993,14			-	-
1.6. DRENAGEM									
-	SICRO	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	M	272,00			-	-
-	SICRO	2003175	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	16,00			-	-
-	SICRO	2003105	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais	un	16,00			-	-
-	SICRO	2003973	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	8.971,63			-	-
-	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	8.971,63			-	-
-	SINAPI	102989	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	M	245,00			-	-
1.7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
-	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1.330,10			-	-
-	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	45,00			-	-
-	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	39,00			-	-
-	Composição	CPU 581	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO ARMADO (TIPO B), DIMENSÕES: 1,50 x 6,00 x 0,08 M	UN	2,00			-	-
-	SICRO	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	84,00			-	-
-	Composição	CPU 73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 73916/2 SINAPI 02/2022)	UN	36,00			-	-
1.8. CALÇAMENTO									
-	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	861,28			-	-
-	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024	M2	125,80			-	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Manacapuru/AM

Local

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA TORRES

CREA/CAU: 042002847-1

ART/RRT: AM20240489390