

Nº OPERAÇÃO 1090942-27	Nº SICONV 951020	PROONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMUNIDADE BETÃO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-	MUNICÍPIO / UF Manacapuru/AM

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>COMUNIDADE BETÃO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM.</b>									
1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU.									
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1.1. Composição	CPU ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	4,00				
1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1.2.1. Composição	CPU MOB	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES		UN	1,00				
1.2.2. Composição	CPU DESMOB	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES		UN	1,00				
1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.3.1. SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		M2	10,58				
1.3.2. Composição	CPU 93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (REF. - SINAPI - 93584)		M2	14,00				
1.3.3. Composição	CPU 93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (REF. SINAPI - 93585)		M2	4,00				
1.3.4. Composição	CPU 104894	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE (REF. - SINAPI - 104894)		M2	6,00				
1.3.5. Composição	CPU 93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (REF. SINAPI - 93210)		M2	14,00				
1.3.6. Composição	CPU 93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (REF. SINAPI - 93212)		M2	8,20				
1.3.7. Composição	CPU 93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA (REF. SINAPI - 93243)		UN	1,00				
1.3.8. SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024		M2	128,00				
1.4. TERRAPLANAGEM									
1.4.1. SINAPI	101127	ESCAVACÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020		M3	5.838,41				
1.4.2. SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	45.831,31				
1.4.3. SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024		M3	5.838,41				
1.4.4. SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024		M3	1.648,09				
1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
1.5.1. SICRO	4011352	Imprensação com emulsão asfáltica		m <sup>2</sup>	12.326,50				
1.5.2. SICRO	4011353	Pintura de ligação		m <sup>2</sup>	12.326,50				
1.5.3. SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado		m <sup>3</sup>	2.465,30				
1.5.4. SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	616,33				
1.5.5. SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	2.681,04				
1.5.6. SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M3	616,33				
1.5.7. SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	10.101,59				
1.6. DRENAGEM									
1.6.1. SICRO	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais		m	30,00				
1.6.2. SICRO	2003175	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		un	3,00				
1.6.3. SICRO	2003105	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais		un	3,00				
1.6.4. SICRO	2003973	Sarjeta trapezoidal de concreto - S2C 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais		m	4.973,37				
1.6.5. SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais		m	4.973,37				
1.6.6. SINAPI	102989	CANALETAS MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		M	175,15				
1.7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
1.7.1. SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm		m <sup>2</sup>	384,00				
1.7.2. SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	2,00				
1.7.3. SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	33,00				
1.7.4. SICRO	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação		un	35,00				
1.8. CALÇAMENTO									
1.8.1. SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		M3	207,15				
1.8.2. SINAPI	105004	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024		M2	0,48				

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Manacapuru/AM  
Local

sexta-feira, 26 de dezembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA TORRES  
CREA/CAU: 042002847-1  
ART/RRT: AM20250548869

  
Raimundo Nonato de O. Torres  
Engº Civil  
CREM-AM 0420028471 1 / 1